ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Lublin, dn. 15.12.2020r.

Dotyczy pisemnego przetargu nieograniczonego na Elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KALINA" w Lublinie. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Lublin.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W projekcie jest zaprojektowany kabel YAKXS 4x240, który będzie zasilony z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego PGE w kierunku projektowanego ZK nr 1.
Proszę o przedstawienie sposobu podłączenia w/w kabla w układzie pomiarowym tego złącza (listwa LZ35).
Ad. 1 W Projekcie Wykonawczym w pkt 5.3 dodaje się zapis:
"W celu podłączenia kabli YAKXS 4x240 mm2 pod listwy zaciskowe LZ 35 w złączu PGE Dystrybucja należy od strony działki Inwestora dobudować złącze pomiarowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe np. RBK-1 V. Od rozłączników do złącza PGE należy wykonać mostki przewodem min 35 mm2, nie przekraczając długości mostka 1,5 m. W załączeniu rysunek złącza kablowego oraz sytuacja posadowienia złącza."

2. Po czyjej stronie jest geodeta?
Ad. 2 Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 10 wzoru umowy załącznik nr 5 do SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy
10) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót.

3. Czy za projektowane złącza mają być wyposażone w sterowanie lamp ogrodowych?
Jeżeli tak, to: Proszę przedstawić wyposażenie (stycznik, zegar itp)
Tak, zaprojektowane złącza mają być wyposażone w sterowanie lamp ogrodowych zgodnie z rys. T-2 (wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym oraz zegar astronomiczny).

4. Po czyjej stronie jest zakup i montaż wkładek zamkowych (zabezpieczenie) w częściach dolnych i górnych drzwiczek złącz kablowo-pomiarowych?
Zakup wkładek typu Master-Key do obu części złącza jest po stronie Wykonawcy.
W Projekcie Wykonawczym w pkt 5.3 dodaje się zapis „Obie części złącz kablowo-pomiarowych należy wyposażyć we wkładki typu Master-Key".